

De nieuwe driving range van Golf- en Businessclub De Scherpenbergh

Joost Poppe

Tijdelijke ballenvanger vangt bouwperiode op

De Scherpenbergh houdt driving range open tijdens renovatie

Het ballenvangnet stond tijdens de renovatie op circa zes meter van de afslag. Zo konden golfers toch oefenen op hun swing, terwijl verderop aan de definitieve ballenvanger werd gewerkt. Golf- en Businessclub De Scherpenbergh vernieuwde zijn driving range met een nieuw afslaggebouw van twee verdiepingen. De capaciteit groeide van tien naar achtentwintig overdekte afslagplaatsen en daarmee groeide ook het bereik van de afgeslagen balletjes.

Auteur: Jeroen Poldermans

Draisma Bouw heeft het hoofdgebouw uitgebreid met twee bouwlagen. De driving range kreeg een nieuw afslaggebouw met twee verdiepingen, een trappenhuis en een lift. Linthorst Energy installeerde energietechniek. Paaijmans Balsportafschermingen verzorgde de nieuwe ballenvanger en zorgde met tijdelijke netten dat golfers tijdens de bouw konden blijven oefenen. In augustus 2026 werd de nieuwe driving range geopend.

Driving range werd te klein

Joost Poppe kent De Scherpenbergh niet alleen vanachter zijn bureau. Na een carrière als PGA-professional maakte hij de overstap naar algemeen manager van de Golf- en Businessclub. Hij maakte ook de bouw van de vorige driving range mee. 'Dat was zo rond 1998. We begonnen met een 9-holesbaan, die in fases werd uitgebreid naar 27 holes.' Uiteindelijk werd de driving range te klein. Intussen veranderde er ook veel op het gebied van balvluchttechnologie. De vernieuwing van De Scherpenbergh begon met een uitbreiding van 600 m² van het hoofdgebouw. 'Toen was het niet meer dan logisch dat ook de driving range werd uitgebreid', vertelt Poppe.

Extra verdieping vraagt om hogere ballenvanger

De oude ballenvanger was vier meter hoog. De nieuwe is 220 meter lang en 10 meter hoog. Voor het ontwerp en de bouw werd Robin Paaijmans van Paaijmans Balsportafschermingen ingeschakeld. Met de komst van het verhoogde afslaggebouw veranderden de eisen aan de ballenvanger. Golfers slaan nu ook vanaf de eerste verdieping af en kunnen de bal verder de driving range op slaan. Paaijmans moest daarom opnieuw bepalen waar het net moest komen en welke hoogte op de verschillende delen nodig was. De extra ver-

dieping kreeg ook een valnet om te voorkomen dat een speler naar beneden valt.

Hoge netten vangen veel wind

Het nieuwe net is tien meter hoog en vangt aanzienlijk meer wind dan de oude ballenvanger van vier meter. De oude constructie was niet bestand tegen sterke windkracht, dus verhoging was geen optie. De nieuwe palen werden in beton verankerd en kregen extra tegengewicht. Paaijmans hanteert hierbij Eurocodes, Europese normen voor het berekenen en belasten van dit soort netten. 'Bij zulke hoge constructies berekenen we welke windbelasting ze op deze locatie moeten kunnen weerstaan.'

Hoe hoog moet het net?

'Je kijkt eerst naar wat er rondom de driving range ligt', vertelt Paaijmans. Een woning of particuliere tuin vraagt om een andere risicoafweging dan een aangrenzend deel van de golfbaan. Ook afstand tot de afslag, windrichting en balvlucht spelen mee. Alles tegenhouden is volgens hem vrijwel onmogelijk. 'Als je voor een paar procent meer afvang vele duizenden euro's extra moet uitgeven, moet je je afvragen of dat het waard is.' Een net van dertig meter zou vrijwel alles kunnen afvangen, maar volgens Paaijmans lopen de kosten dan wel extreem op. 'Je moet dus bepalen welk risico acceptabel is.'

The show must go on

De Scherpenbergh is niet alleen een golfclub, maar ook een businessclub. Ondernemers spreken er af en slaan graag een balletje. De swiepende klap van een club tegen een golfbal mengt zich met het gerinkel van lepeltjes en de geur van koffie en versgemaakte appeltaart. Golf en horeca gaan hier hand in hand. 'De omzet van de lessen liep niet terug, maar je merkt het wel aan de omzet van de ballenautomaat', vertelt Poppe. Zeker in de zomer wilde hij dat voorkomen. 'Dat rekensommetje speelde voor ons natuurlijk ook mee in de keuze om met Robin samen te werken.'

'Met de komst van het verhoogde afslaggebouw veranderden de eisen aan de ballenvanger'



Robin Paaijmans bespreekt met twee medewerkers het bouwplan


De nieuwe ballenvanger is 220 meter lang en 10 meter hoog

Paaijmans heeft drie tijdelijke ballenvangers in de verhuur. 'We hebben palen, kabels en netten op voorraad die we snel kunnen inzetten op renovatieprojecten.'

Planning schuift drie maanden op

De planning liep anders dan gedacht, waardoor het project zo'n drie maanden oponthoud kreeg. Voor Paaijmans betekende dat opnieuw plannen. 'Ik zei: geen probleem, dan slaan we de spullen op. Op het moment dat het jullie uitkomt, komen we terug en gaan we weer verder.' Als leverancier is die flexibiliteit volgens hem niet altijd makkelijk. 'Maar je moet daar wel in meegaan.' Volgens Poppe werd de bouw ondanks het uitstel soepel gecoördineerd. 'Zo kon het balletje blijven rollen.'

BE SOCIAL
Scan, lees & deel!